

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Смета в сумме:

1 123 686,89 руб

Смету в сумме 1 123 686,89 рубИндивидуальный предприниматель Гатауллин Радик  
Раянович

Председатель правления ЖСК "Каскад"

Гатауллин Р.Р.

Н.С. Новгородцева И.А.

## СМЕТА

на работы по ремонту кровли 1 - 4 подъездов жилого дома № 19 по ул. Первомайская п. Колычево

Составлена в уровне цен на май 2019 г.

| № п.п.           | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2001 г | Пункт коэффиц. пересчета | Коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, всего чел.-час |
|------------------|--|---|-------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|
| №1 <Нет раздела> |  |   |                   |               |                       |                          |                          |                          |                        |                           |                     |
| 1                | 2                                      | 3   | 4                 | 5             | 6                     | 7                        | 8                        | 9                        | 10                     | 11                        | 12                  |
| 1                | ТЕРp58-29-01<br><br>(0)                | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов в два слоя<br>Изп=28,11; Измм=5,48; Изпм=28,11;<br>Имат=5,23; НР=83% (132432,19);<br>СП=65% (103711,96) | 100 м2 покрытия   | 12,8          | 8 767,38              |                          |                          |                          |                        |                           |                     |
|                  |  | Зарплата  |                   |               | 441,25                |                          | 5 648                    |                          | 28,11                  | 158 765,28                |                     |
|                  |  | Эксплуатация машин  |                   |               | 126,13                |                          | 1 614,46                 |                          | 5,48                   | 8 847,26                  |                     |
|                  |  | в т.ч. зарплата машиниста   |                   |               | 2,2                   |                          | 28,16                    |                          | 28,11                  | 791,58                    |                     |
|                  |  | Материальные ресурсы  |                   |               | 8 200                 |                          | 104 960                  |                          | 5,23                   | 548 940,8                 |                     |
|                  |  | Накладные расходы от ФОТ  |                   |               | 83%                   |                          | 4 711,21                 |                          | 83%                    | 132 432,19                |                     |
|                  |  | Сметная прибыль от ФОТ  |                   |               | 65%                   |                          | 3 689,5                  |                          | 65%                    | 103 711,96                |                     |
|                  |  | Затраты труда   | чел.-ч            | 41,85         |                       |                          |                          |                          |                        |                           | 535,68              |
|                  |  | Итого по позиции  |                   |               |                       |                          | 120 623,18               |                          |                        | 1 952 697,49              | 535,68              |
| 2                | ТЕР46-03-010-05                        | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2  | 100 отверстий     | 0,12          | 1 080                 |                          |                          |                          |                        |                           |                     |

|     |   |  |  |       |        |           |        |  |       |           |
|-----|---|--|--|-------|--------|-----------|--------|--|-------|-----------|
|     | (0); МДС 81-35.2004.Пр.1.т.3.6  | Изп=28,11; Измм=9,85; Изпм=28,11;<br>НР=110% (3315,97); СП=70% (2110,16);<br>ЗП=472,65*1,5; ЭММ=607,35*1,5;<br>ЗПм=123,13*1,5; ТЗТ=49,7*1,5;<br>ТЗТм=12,24*1,5   | й                                      |       |        |           |        |  |       |           |
|     |   | Зарплата   |  |       | 472,65 | *1,5      | 85,08  |  | 28,11 | 2 391,51  |
|     |   | Эксплуатация машин   |  |       | 607,35 | *1,5      | 109,32 |  | 9,85  | 1 076,83  |
|     |   | в т.ч. зарплата машиниста  |  |       | 123,13 | *1,5      | 22,16  |  | 28,11 | 623,01    |
|     |   | Накладные расходы от ФОТ   |  |       | 110%   |           | 117,96 |  | 110%  | 3 315,97  |
|     |   | Сметная прибыль от ФОТ   |  |       | 70%    |           | 75,07  |  | 70%   | 2 110,16  |
|     |   | Затраты труда  | чел.-ч                                 | 49,7  |        | *1,5      |        |  |       | 8,95      |
|     |   | Итого по позиции   |  |       |        |           | 387,43 |  | 1     | 8 894,47  |
| 3   | ТЕРр65-2-02<br>(0)  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100<br>Изп=28,11; Измм=12,79; Изпм=28,11;<br>НР=74% (9060,59); СП=50% (6122,02)  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,6   | 731,64 |           |        |  |       |           |
|     |   | Зарплата   |  |       | 721,64 |           | 432,98 |  | 28,11 | 12 171,18 |
|     |   | Эксплуатация машин   |  |       | 10     |           | 6      |  | 12,79 | 76,74     |
|     |   | в т.ч. зарплата машиниста  |  |       | 4,32   |           | 2,59   |  | 28,11 | 72,86     |
| 3.1 | 509-9899  | Строительный мусор и масса возвратных материалов   | т                                      | 0,804 | 0      |           | 0      |  | 1     | 0         |
|     |   | Накладные расходы от ФОТ   |  |       | 74%    |           | 322,33 |  | 74%   | 9 060,59  |
|     |   | Сметная прибыль от ФОТ   |  |       | 50%    |           | 217,79 |  | 50%   | 6 122,02  |
|     |   | Затраты труда  | чел.-ч                                 | 85,3  |        |           |        |  |       | 51,18     |
|     |   | Итого по позиции   |  |       |        |           | 979,1  |  | 1     | 27 430,53 |
| 4   | ТЕР16-05-004-03<br>(0); МДС 81-35.2004.п.4.7;<br>МДС 81-36.2004.п.3.3.1 | Демонтаж воронок кровельных приемных диаметром 100 мм<br>Изп=28,11; Измм=8,14; Имат=6,11;<br>НР=128% (4115,28); СП=83% (2668,5);<br>ЗП=20,72*1,15*0,4; ЭММ=4,25*1,25*0,4;<br>Мат=603,38*0; ТЗТ=2,23*1,15*0,4 | 1 шт.                                  | 12    | 628,35 |           |        |  |       |           |
|     |   | Зарплата   |  |       | 20,72  | *1,15*0,4 | 114,37 |  | 28,11 | 3 215,06  |
|     |   | Эксплуатация машин   |  |       | 4,25   | *1,25*0,4 | 25,5   |  | 8,14  | 207,57    |

|                  |  |   |                           |      |          |           |          |  |       |           |       |
|------------------|--|---|---------------------------|------|----------|-----------|----------|--|-------|-----------|-------|
|                  |  | Материальные ресурсы  |                           |      | 603,38   | *0        | 0        |  | 6,11  | 0         |       |
|                  |  | Накладные расходы от ФОТ  |                           |      | 128%     |           | 146,4    |  | 128%  | 4 115,28  |       |
|                  |  | Сметная прибыль от ФОТ  |                           |      | 83%      |           | 94,93    |  | 83%   | 2 668,5   |       |
|                  |  | Затраты труда   | чел.-ч                    | 2,23 |          | *1,15*0,4 |          |  |       |           | 12,36 |
| Итого по позиции |  |   |                           |      |          |           | 381,2    |  | 1     | 10 206,41 | 12,36 |
| 5                | ТЕР16-05-004-03<br>(0); МДС 81-35.2004.п.4.7 | Установка воронок кровельных приёмных диаметром 100 мм<br>Изп=28,11; Измм=8,14; Имат=6,11;<br>НР=128% (10288,2); СП=83% (6671,26);<br>ЗП=20,72*1,15; ЭММ=4,25*1,25;<br>ТЗТ=2,23*1,15  | 1 шт.                     | 12   | 628,35   |           |          |  |       |           |       |
|                  |  | Зарплата  |                           |      | 20,72    | *1,15     | 285,94   |  | 28,11 | 8 037,66  |       |
|                  |  | Эксплуатация машин  |                           |      | 4,25     | *1,25     | 63,75    |  | 8,14  | 518,93    |       |
|                  |  | Материальные ресурсы  |                           |      | 603,38   |           | 7 240,56 |  | 6,11  | 44 239,82 |       |
|                  |  | Накладные расходы от ФОТ  |                           |      | 128%     |           | 366      |  | 128%  | 10 288,2  |       |
|                  |  | Сметная прибыль от ФОТ  |                           |      | 83%      |           | 237,33   |  | 83%   | 6 671,26  |       |
|                  |  | Затраты труда   | чел.-ч                    | 2,23 |          | *1,15     |          |  |       |           | 30,72 |
| Итого по позиции |  |   |                           |      |          |           | 8 193,57 |  | 1     | 69 755,87 | 30,72 |
| 6                | ТЕР16-04-001-02<br>(0); МДС 81-35.2004.п.4.7 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм<br>Изп=28,11; Измм=9,36; Изпм=28,11;<br>Имат=3,94; НР=128% (15189,24);<br>СП=83% (9849,27); ЗП=611,07*1,15;<br>ЭММ=6,58*1,25; ЗПм=0,68*1,25;<br>ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25 | 100 м<br>трубопро<br>вода | 0,6  | 7 784,49 |           |          |  |       |           |       |
|                  |  | Зарплата  |                           |      | 611,07   | *1,15     | 421,64   |  | 28,11 | 11 852,25 |       |
|                  |  | Эксплуатация машин  |                           |      | 6,58     | *1,25     | 4,94     |  | 9,36  | 46,19     |       |
|                  |  | в т.ч. зарплата машиниста   |                           |      | 0,68     | *1,25     | 0,51     |  | 28,11 | 14,34     |       |
|                  |  | Материальные ресурсы  |                           |      | 7 166,84 |           | 4 300,1  |  | 3,94  | 16 942,41 |       |
| 6.1              | 301-9240                                     | Крепления   | кг                        | -0,6 | 0        |           | 0        |  | 3,94  | 0         |       |
| 6.2              | 302-9120                                     | Задвижки  | шт.                       | -0,6 | 0        |           | 0        |  | 3,94  | 0         |       |
|                  |  | Накладные расходы от ФОТ  |                           |      | 128%     |           | 540,35   |  | 128%  | 15 189,24 |       |
|                  |  | Сметная прибыль от ФОТ  |                           |      | 83%      |           | 350,38   |  | 83%   | 9 849,27  |       |
|                  |  | Затраты труда   | чел.-ч                    | 61,6 |          | *1,15     |          |  |       |           | 42,5  |



| Итого по позиции |            |  |        |   |       | 5 617,41 |  | 1    | 53 879,36 | 42,5 |
|------------------|------------|--|--------|---|-------|----------|--|------|-----------|------|
| 7                | [301-7160] | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 10 шт. | 2 | 106,3 | 212,6    |  | 3,87 | 822,76    |      |
|                  | (0)        | Имат=3,87  |        |   |       |          |  |      |           |      |

ИТОГО:

136 394,5

1 123 686,89  
686,89

Зарплата

196432,94

1 196 432,94

Машины и механизмы

10773,52

1 10 773,52

Материалы

610945,79

1 610 945,79

Итого

0 818 152,25

Итого накладных расходов

0 174 401,47

Итого сметной прибыли

0 131 133,17

Итого

0 1123 686,89

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Гатауллин Р.Р.